



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paula Cândido	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantação da infra-estrutura Urbana de Paula Cândido - MG			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Tapa buraco com asfalto tipo CBUQ em diversas vias da cidade de Paula	MUNICÍPIO / UF Paula Cândido - MG	BDI 1 28,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Tapa buraco com asfalto tipo CBUQ em diversas vias da cidade de Paula Cândido MG									226.650,72	
1.			Ruas Diversas da Cidade					-	226.650,72	
1.1.			Tapa Buraco					-	226.650,72	
1.1.1.	SETOP	RO - 51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO).	M²	2.154,34	2,17	BDI 1	2,78	5.989,07	RA
1.1.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	77,56	1,39	BDI 1	1,78	138,06	RA
1.1.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	465,34	0,54	BDI 1	0,69	321,08	RA
1.1.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	86,17	1.894,84	BDI 1	2.428,05	209.225,07	RA
1.1.5.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.254,82	2,01	BDI 1	2,58	10.977,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Os devidos preparos do local para aplicação do CBUQ (tapa buraco) será de responsabilidade da contratada

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Paula Cândido - MG

Local

quarta-feira, 9 de abril de 2025

Data

WANDER
RODRIGUES DA
SILVA:96443863615

Assinado de forma digital por
WANDER RODRIGUES DA
SILVA:96443863615
Data: 2025.04.09 10:18:48 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: Wander Rodrigues da Silva

CREA/CAU: 61660/D

ART/RRT: MGxx